



「나 하나의 작은 관심
큰 재난을 예방한다」

방재근무 운영계획

2026. 5.

주 택 관 리 실

본 계획서는 재난 및 안전관리 기본법에 준하여 작성되었으며, 차기 계획수립시까지 적용됩니다.

||| 목 차 |||

I. 목적	1
II. 방재근무 운영기준	1
III. 보고체계	3
IV. 방재근무 요령	4

[첨부1] 방재근무 일일 상황보고(본사, 지사용)

[첨부2] 방재근무일지

[첨부3] 시간대별 피해 및 조치(복구) 사항

[첨부4] 단계별 상황관리 요령

[첨부5] 수방자재 보유기준

I . 목적

계절별 특성인 태풍·폭염·지진·대설 등 자연재해로부터 단지내 입주인 및 시설물 안전사고를 예방하고, 피해 발생 시 신속하게 대처하기 위함

II . 방재근무 운영기준

1. 운영기간 및 시간

☐ 운영기간 : 자연재해에 상시대비 하기 위하여 기상특보에 따라 운영하고 1~2월, 7~9월은 집중 운영기간으로 자연재해에 대비

* 집중운영기간에는 (경계·비상)체제에 따른 방재근무자(경계체제:반원을 당직자로 대체가능)를 편성하고, 상시에는 당직근무 등을 통해 대응

※ 근거

- 「재난 및 안전관리 기본법」 제25조의4(재난관리책임기관의 장의 재난예방조치)
- 「자연재해대책법」 제3조(책무)

☐ 근무시간 : 주간(09:00~18:00) 및 야간(18:00~상황종료 혹은 익일09:00)

2. 방재근무조 편성기준

☐ 방재총괄부서 : 주택관리실

☐ 평시

- 근무시간 내 : 주택관리실, 안전기획단, 지사 및 관리소 담당자
- 근무시간 외(휴일, 야간) : 당직근무자

☐ 기상특보 발령 시

- 근무시간 내 : 주택관리실, 안전기획단, 지사 및 관리소 담당자

○ 근무시간 외(휴일, 야간)

- 본사 : 주택관리실, 안전기획단, 본사 당직자

- 지사 및 관리소 : 지사 및 관리소 방재근무반 별도 운영(자체수립)

※ 운영기간 이후 한파, 지진 등 재해발생 시 주택관리실에서 상황에 따라 편성·조정

3. 방재근무기준

□ 기상특보에 따른 근무기준

구 분		기상상황	방재근무자			비고
			구분	반장	반원	
준비 단계	상시 대비 체제	기상특보 없음	본사	당직자	-	모니터링 (안전기술부)
			지사	-	-	
			관리소	당직자	-	
	사전 대비 체제	호우주의보 폭염경보 한파경보	본사	당직자	-	
			지사	-	-	
			관리소	당직자	-	
비상 단계	경계 체제	호우경보 태풍(강풍)주의보 홍수주의보 대설주의보 규모 4.0~4.9 지진 진앙지로 부터 100km이내 관리소가 있는 경우	본사	주택관리실, 안전기획단 직원 중 1명 이상	당직자	
			지사	직원 1명		
			관리소	관리소장	당직자	
	비상 체제	태풍(강풍)경보 홍수경보 대설경보 규모 5.0이상 지진 진앙지로 부터 200km이내 관리소가 있는 경우	본사	주택관리실장 또는 안전기획단장	주택관리실, 안전기획단 직원 중 2명 이상 + 당직자	
			지사	지사장	직원1명	
			관리소	관리소장	직원1명 + 당직자	

※ 비상단계 발령 시 반장이 부재일 경우 소속부서 차상급자로 편성

※ 지사 방재근무자는 재난발생 또는 재난발생 우려가 있을 경우 주택관리실로 보고

※ 단계별 상황관리 요령(첨부4) 참조

Ⅲ. 보고체계

1. 기본체계

구 분	주요업무
본사(주택관리실) (별첨1) ↑ 상황보고, 지원요청 ↑	· 재난발생 상황보고(사장) · 방재총괄부서 보고(주택관리실) · 지사 업무지원
지사 (별첨1) LH 지역본부 (임대자산관리부) ↑ 상황보고, 지원요청 ↑	· 피해상황보고(본사) · 현장복구 및 긴급지원
관리소 (별첨2)	· 피해상황보고(지사) · 입주민 대피 등 긴급조치

2. 일일보고체계

구분	보고요령	보고방법
평 일	주간 ▷평시 수시 상황파악 및 본사보고(유선, 주택관리실)	유선 및 안전365
	야간 ▷평시 수시 피해상황보고(관리소→본·지사) ▷방재근무시 익일 08:00 : 관리소 피해상황 취합 및 본사보고 (지사→본사)	
휴 일	주간 ▷평시 17:00 : 피해상황보고(관리소→지사) ▷방재근무시 17:30 : 관리소 피해상황 취합 및 본사보고 (지사→본사)	
	야간 ▷평시 07:30 : 피해상황보고(관리소→지사) ▷방재근무시 08:00 : 관리소 피해상황 취합 및 본사보고 (지사→본사)	

- ※ 재난·재해 피해(침수, 붕괴 등) 발생 시 즉시 유선보고 후 메일 송부
 ※ 홈넷 메일 사용 불가 시 팩스 송부

IV. 방재근무 요령

1. 공통사항

- ☐ 방재근무자의 근무시간은 당직근무시간을 준용
- ☐ 방재근무자는 수시로 기상특보 상황을 확인
 - ※ 기상청 홈페이지(www.kma.go.kr) 또는 기상청 스마트폰 앱 이용
- ☐ 상위근무 체제의 기상특보 발령 시 당직자는 방재근무 체제에 따라 대상자에게 통보하여 근무토록 조치
- ☐ 방재근무 중 안전사고가 발생하였을 때에는 재난안전관리 종합운영계획에 따라 보고 및 조치
- ☐ 방재근무자는 방재근무 시작 전 전 근무자로부터 방재근무 일일 상황보고 및 기타 필요한 사항의 인수를 확인

2. 단위별 근무요령

구분	근무요령
본사	- 방재근무 기간 중 본사 방재 근무자(당직자, 주택관리실)는 각 지사의 피해 상황 조사 후 방재근무 일일 상황보고에 기록하여 익일 08:00 까지 주택관리실로 통보 - 비상단계 상황 시 본사 방재근무반(주택관리실) 운영
지사	- 지사 방재근무자는 일일보고체계에 따라 관리소 상황을 본사보고 - 관리소 피해발생 시 별도양식(첨부3) 추가보고
관리소	- 관리소 근무자는 단지 피해상황을 일일보고체계에 따라 지사보고 - 재난·재해 등 긴급사고 발생 시 즉시 유선보고(본사, 지사, 내지역본부)

3. 기타사항

□ 방재근무비 지급

- 당직자는 개정된 당직근무 비용(경영지원실-97호.'23.1.3)으로 지급하고 방재근무자는 아래의 지급기준(주택관리실-1442호.'24.07.28.)에 따라 방재근무비 지급

- 방재근무비 지급기준

지급대상	지급기준 (비상출동 시)					예산 과목	보조적요	결재권자
재난안전 대응반	구분	지원시간	4시간 미만	4시간이상~8시간 미만	8시간 이상	주택관리실 협력비(기)/재해복구비	OO관리소 OO사고	본사 (지사→본사 승인요청)
관리소 직원	평일	지원금	3만원	4만원	5만원	재해예방비(주)/방재근무비	OO관리소 OO사고	관리소장 (내부결재)
	주말	지원금	3.5만원	5만원	7만원			

* 본·지사는 방재근무비 인출 시 방재근무일지를 주택관리실 담당자에게 사내메일 별도 제출하고 회계결의서 작성 시 첨부

□ 휴무 실시

- 방재근무 시간이 8시간 이상인 경우, 현장여건에 따라 방재근무 시간에 상응하는 휴무 실시 가능

□ 방재근무비 산정 적용(예시)

시작일시	종료일시	근무시간	사례 별 적용방법
0.00.(월) 18:00	0.00.(월) 24:00	6시간	- 방재근무비(4만원) 지급
0.00.(월) 18:00	0.00.(화) 08:00	14시간	- 방재근무비(5만원) 지급
0.00.(토) 10:00	0.00.(토) 17:00	7시간	- 방재근무비(5만원) 지급
0.00.(토) 10:00	0.00.(일) 08:00	10시간	- 방재근무비(7만원) 지급

[첨부1]

 주택관리실	방재근무 일일 상황보고 (본사,지사용)	담당	○○ ○○○
			000 - 000 - 0000
			2026. 0. 00

□ 특보상황[2026.00.00]

- 호우주의보
 - 제주도(동,서,남,북부), 전남(해남군), 경북(경주,영주,울진), 경기(안성)
- 주요지역 강수량

(‘26.0.00~00.08시 기준)

지역	강수량	지역	강수량	지역	강수량
서귀포	130mm	김해	87mm	수원	88mm
해남	111mm	양산	96mm	태백	99mm

□ 피해 및 조치현황

- 인명피해 : 없음
- 침수피해

본부	발생건수	완료건수	주요 피해 내용	비고
경기	2건	2건	다가구 반지하 침수 등	
계				

*세부 피해 접수현황은 별첨 참조

□ 방재근무 및 대응계획

- 직원 비상근무 : 비상체제, 경계체제(본사,지사)

지사장 ○○○	팀장 ○○○	과장 ○○○	대리 ○○○	주임 ○○○
(인)	(인)	(인)	(인)	(인)

- 대응계획 : (피해가 없을 경우 생략)
 - 본 사 : 응급복구반 지원 지시 및 주택관리실 1명 긴급 투입
 - 지 사 : 유관기관 현장 출동 및 응급복구반 투입

방재근무일지

출력자 : 허남혁
출력일시 : 2025-06-26 16:01:36

2025년 6월 3일 화요일
도계새롭

△ 기상특보 발령 사항

지역	발령 및 변동사항	발령일시	강수량(mm)	비고
도계새롭	호우경보	2025-06-03 16:00	200	

△ 피해 및 조치(복구) 사항

발생장소	피해내용	조치내용	비고
펌프실	집중호우로 인한 펌프실 침수	배수펌프 추가 설치 및 펌프실 복구 완료.	

△ 방재근무자

(인)	(인)	(인)	(인)	(인)
(인)	(인)	(인)	(인)	(인)

근무시간 : 2025.06.03 20:00 ~ 2025.06.04 09:00 (13시간 00분)

방재근무책임자 직위 관리소장 성명 : 주거안전실 (인)

시간대별 피해 및 조치(복구) 사항

도계새롬

출력자 : 허남혁
출력일시 : 2025-06-26 16:01:36

근무시간대	피해분류	피해발생일시	피해발생 장소(시간)	피해내용	조치일시	조치현황
09:00~12:00	없음					
12:00~15:00	없음					
15:00~18:00	없음					
18:00~21:00	침수	2025-06-03 18:00	(18:00)	집중호우로 인한 펌프실 침수	2025-06-04 09:00	배수펌프 추가 설치 및 펌프실 복구 완료
21:00~24:00	없음					
24:00~03:00	없음					
03:00~06:00	없음					
06:00~09:00	없음					

[단계별 상황관리 요령]

☐ 호우주의보(기상청 기상특보 발표기준)

3시간 강우량 60mm 이상 또는 12시간 강우량이 110mm 이상

○ 조치사항

- 기상상황별 방재근무자(당직자) 비상근무
- 배수구, 배수로 점검
- 수방자재의 점검
- 강우량 파악 분석등 강우상황 관리

☐ 호우경보(기상청 기상특보 발표기준)

3시간 누적강우량이 90mm 이상 예상되거나, 12시간 누적강우량이 180mm 이상 예상될 때

○ 조치사항

- 기상상황별 방재근무자 소집비상근무 강화(공통)
- 시간대별 강우량 파악(공통)
- 수방자재 사전준비(관리소)
- 단지내 순찰 강화(관리소)
- 피해상황 보고(지사, 관리소)
- 사전조치 및 응급복구사항 보고(지사, 관리소)
- 홍수 예·경보에 따른 재해사전예방대책 실시(본사, 지사, 관리소)

□ 태풍주의보(기상청 기상특보 발표기준)

태풍으로 인하여 강풍, 풍랑, 호우 또는 폭풍해일 현상이 주의보 기준에 도달할 것으로 예상될 때

※ 강풍주의보: 육상에서 풍속 14^{m/s} 이상 또는 순간풍속 20^{m/s} 이상이 예상될 때.

다만, 산지는 풍속 17^{m/s} 이상 또는 순간풍속 25^{m/s} 이상이 예상될 때

※ 풍랑주의보: 해상에서 풍속 14^{m/s} 이상이 3시간 이상 지속되거나 유의파고가 3m 이상이 예상될 때

○ 조치사항

- 기상상황별 방재근무자 소집비상근무 강화(공통)
- 강우량 파악 분석(공통)
- 단지내 시설물 전도, 탈락개소 점검 및 사전조치(관리소)
- 배수펌프 및 수방자재의 점검(관리소)
- 단지내 순찰강화(관리소)

□ 태풍경보(기상청 기상특보 발표기준)

태풍으로 인하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우

- ① 강풍, 풍랑 또는 폭풍해일 현상이 경보 기준에 도달할 것으로 예상될 때
- ② 총 강우량이 200mm 이상 예상될 때

※ 강풍경보:육상에서 풍속 75.6km/h(21m/s) 이상 또는 순간풍속 93.6km/h(26m/s) 이상 예상될 때. 다만, 산지에서는 풍속 86.4km/h(24m/s) 이상 또는 순간 풍속 108.0km/h(30m/s) 이상 예상될 때로 한다.

※ 풍랑경보: 해상에서 풍속 75.6km/h(21m/s) 이상이 3시간 이상 지속되거나 유의파고가 5m 이상 예상될 때

○ 조치사항

- 기상상황별 방재근무자 소집비상근무 강화(공통)
- 시간대별 강우량 파악(공통)
- 홍수 예·경보에 따른 예방대책(공통)
- 피해상황 보고(지사, 관리소)
- 사전조치 및 응급복구사항 보고(지사, 관리소)
- 수방자재 사전준비(관리소)
- 단지내 시설물 전도, 탈락개소 점검 및 사전조치(관리소)

□ **홍수주의보**(홍수통제소장 또는 지방국토관리청장이 발령, 해제)

홍수특보를 발령하는 지점의 수위가 계속 상승하여 주의보 경계홍수위(계획홍수량의 50%가 흐를 때의 수위)를 초과할 것이 예상되는 경우

※ 주의보수위: 하천의 수위가 계속 상승하여 다음 각 사항에 따른 수위를 고려하여 정한 홍수특보지점의 기준수위(이하 "주의보수위"라 한다)에 가까워지거나 이를 초과할 것이 예상되는 경우

ㄱ) 계획홍수량의 100분의 50에 해당하는 유량이 흐를 때의 수위

ㄴ) 최근 5년의 평균 저수위로부터 계획홍수위까지 100분의 60에 해당하는 수위

ㄷ) 1) 및 2)에 따른 기준을 적용하기 곤란한 경우에는 주변상황 및 제방 정비상태를 고려한 수위

○ 조치사항 : 호우경보와 동일하게 조치

□ **홍수경보**(홍수통제소장 또는 지방국토관리청장이 발령, 해제)

홍수특보를 발령하는 지점의 수위가 계속 상승하여 경보위험 홍수위(계획홍수량의 70%가 흐를 때의 수위)를 초과할 것이 예상되는 경우

※ 경보수위 : 하천의 수위가 계속 상승하여 다음 각 사항에 따른 수위를 고려하여 정한 홍수특보지점의 기준수위(이하 "경보수위"라 한다)에 가까워지거나 이를 초과할 것이 예상되는 경우

ㄱ) 계획홍수량의 100분의 70에 해당하는 유량이 흐를 때의 수위

ㄴ) 최근 5년의 평균 저수위로부터 계획홍수위까지 100분의 80에 해당하는 수위

ㄷ) 1) 및 2)에 따른 기준을 적용하기 곤란한 경우에는 주변상황 및 제방 정비상태를 고려한 수위

○ 조치사항 : 태풍경보와 동일하게 조치.

□ **폭염주의보**(기상청이 발령, 해제)

폭염으로 인하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우

- ① 일 최고 체감온도 33℃ 이상이 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때
- ② 급격한 체감온도 상승 또는 폭염 장기화 등으로 중대한 피해가 예상될 때

○ 조치사항

- 세대 냉방기 등 사용 협조 홍보
- 사전조치 및 응급복구사항 보고(지사, 관리소)
- 피해상황 보고(지사, 관리소)

□ **폭염경보**(기상청이 발령, 해제)

폭염으로 인하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우

- ① 일 최고 체감온도 35℃ 이상이 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때
- ② 급격한 체감온도 상승 또는 폭염 장기화 등으로 광범위한 지역에서 중대한 피해가 예상될 때

○ 조치사항

- 세대 냉방기 등 사용 절제 홍보 및 변압기 부하 점검 관리 철저
- 사전조치 및 응급복구사항 보고(지사, 관리소)
- 피해상황 보고(지사, 관리소)

□ **한파주의보**(기상청이 발령, 해제)

10월~4월 사이의 기간 중에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우

- ① 아침 최저기온이 전날보다 10℃ 이상 하강하여 3℃ 이하이면서 평년값보다 3℃ 이상 낮을 것으로 예상될 때
- ② 아침 최저기온 -12℃ 이하가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때
- ③ 급격한 저온현상으로 중대한 피해가 예상될 때

○ 조치사항

- 단지내 순찰 강화(관리소)
- 사전조치 및 응급복구사항 보고(지사, 관리소)
- 피해상황 보고(지사, 관리소)

□ **한파경보**(기상청이 발령, 해제)

10월~4월 사이의 기간 중에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우

- ① 아침 최저기온이 전날보다 15℃ 이상 하강하여 3℃ 이하이면서 평년값보다 3℃ 이상 낮을 것으로 예상될 때
- ② 아침 최저기온 -15℃ 이하가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때
- ③ 급격한 저온현상으로 광범위한 지역에서 중대한 피해가 예상될 때

○ 조치사항

- 단지 내 순찰 강화(관리소)
- 사전조치 및 응급복구사항 보고(지사, 관리소)
- 피해상황 보고(지사, 관리소)
- 배관 동파에 대비하여 정온전선, 열선 등 점검 철저
- 지역응급복구장비(열풍기 등)를 구비하여 대응 준비

☐ **대설주의보**(기상청이 발령, 해제)

24시간 동안 내려 쌓인 눈의 양이 5cm 이상 예상될 때

○ 조치사항

- 기상상황별 방재근무자 소집비상근무 강화(공통)
- 적설량 파악 분석(공통)
- 수방자재 점검
- 피해상황 보고(지사, 관리소)
- 배관 동파에 대비하여 정온전선, 열선 등 점검 철저

☐ **대설경보**(기상청이 발령, 해제)

24시간 동안 내려 쌓인 눈의 양이 20cm 이상 예상될 때. 다만, 산지는 24시간 동안 내려 쌓인 눈의 양이 30cm 이상 예상될 때를 말한다.

○ 조치사항

- 기상상황별 방재근무자 소집비상근무 강화(공통)
- 적설량 파악 분석(공통)
- 수방자재 점검
- 단지 내 순찰 강화(관리소)
- 사전조치 및 응급복구사항 보고(지사, 관리소)
- 피해상황 보고(지사, 관리소)
- 배관 동파에 대비하여 정온전선, 열선 등 점검 철저
- 지역응급복구장비(열풍기 등)를 구비하여 대응 준비

[첨부5]

수방자재 보유기준

품명	단위	500세대 미만	800세대 미만	1,500세대 미만	2,000세대 미만	2,000세대 이상
P.P포 대 (마대)	매	50	60	70	80	100
비닐	롤	1	1	2	2	3
비닐 끈	롤	2	3	5	5	5
말목	개	15	20	25	25	30
손수레	대	1	1	2	3	4
삽	개	5	7	10	12	14
곡괭이	개	2	2	3	4	5
양수기	대	1	1	2	2	2

※ 내구연한 : 말목(3년), PP포대 및 묶음줄(5년)

※ 단지여건에 따라 비닐 등 추가확보